

***Für eine 3. Beteiligung zum RPD vorgesehene Änderungen***

***Hier: Änderungen der Windenergiebereiche im Vergleich zur Fassung gemäß Regionalratsbeschluss vom 23.06.2016***

**Inhalt**

Einleitung (ergänzende Begründung) .....	3
Hinweise (Lesehilfe) .....	5
Ä3BT-W-Mönchengladbach Nr. 01 .....	6
Ä3BT-W-Mönchengladbach Nr. 02.....	6
Ä3BT-W-KÜ-Grevenbroich – Rommerskirchen Nr. 01 .....	7
Ä3BT-W- KÜ-Goch – Kranenburg Nr. 01 .....	9
Ä3BT-W-Geldern Nr. 01 .....	10
Ä3BT-W-Geldern Nr. 02 .....	11
Ä3BT-W-Goch Nr. 01.....	12
Ä3BT-W-Goch Nr. 02.....	13
Ä3BT-W-Kranenburg Nr. 01 und Nr. 02.....	15
Ä3BT-W-Weeze Nr. 01 .....	18
Ä3BT-W-Grevenbroich Nr. 01.....	19
Ä3BT-W-Grevenbroich Nr. 02.....	20
Ä3BT-W-Grevenbroich Nr. 03.....	21
Ä3BT-W-Grevenbroich Nr. 04.....	22
Ä3BT-W-Grevenbroich Nr. 05.....	24
Ä3BT-W-Jüchen Nr. 01.....	25
Ä3BT-W-Jüchen Nr. 02.....	26
Ä3BT-W-Rommerskirchen Nr. 01 .....	28
Ä3BT-W-Rommerskirchen Nr. 02 .....	30
Ä3BT-W-Rommerskirchen Nr. 03 .....	31
Ä3BT-W-Rommerskirchen Nr. 04 .....	33
Ä3BT-W-Rommerskirchen Nr. 05 .....	34
Ä3BT-W-Brüggen Nr. 01.....	35

Ä3BT-W-Kempen Nr. 01 .....	36
Ä3BT-W-Niederkrüchten Nr. 01 .....	37
Ä3BT-W-Schwalmtal Nr. 01 .....	39
Ä3BT-W-Viersen Nr. 01 .....	40
Ä3BT-W-Viersen Nr. 02 .....	41

## **Einleitung (ergänzende Begründung)**

Die Thematik der Windenergienutzung war eines der zentralen Themen der Klausurtagung des Regionalrates vom 29.06.2017 – 30.06.2017. Gemäß der dortigen Beschlussfassung wird der nachfolgende klarstellende Text (Vorschlag der Fraktionen CDU/FDP/FW; redaktionell angepasst) Teil der Begründung zur 3. Verfahrens- und Öffentlichkeitsbeteiligung und somit entsprechender Teil des RPD-Verfahrens.

*"Der derzeit noch geltende Landesentwicklungsplan formuliert im Ziel 10.2-2, dass proportional zum jeweiligen Potential Gebiete für die Nutzung von Windenergie als Vorranggebiete in den Regionalplänen festzulegen sind. In dem Grundsatz 10.2-3 wird dieses Ziel dahingehend konkretisiert, dass im Planungsbiet Düsseldorf 3.500 ha als Windvorranggebiete gesichert werden sollen.*

*Die im derzeitigen Bearbeitungsstand festgelegten Windvorrangzonen mit ca. 2.700<sup>1</sup> ha sind nahezu ausnahmslos auf der linksrheinischen Seite des Plangebiets verortet. Diese Zonen stehen aufgrund ihrer Häufung in einzelnen Kommunen, ihrer Verortung in Waldgebieten oder im Umfeld von allgemeinen und reinen Wohngebieten oder an GIB-Flächen in der Kritik der Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Umweltverbänden, Kammern, Unternehmen und Unternehmensverbänden.*

*Kritisiert wird insbesondere die nicht hinreichende Berücksichtigung der Immissionen der Anlagen auf die Wohngebiete und die Belastung der GIB-Flächen mit Lärmkontingenten aus den Windenergieanlagen (Belastung der Summenpegel nach §§ 47 ff. BImSchG).*

*Insbesondere ist dem Umstand nicht hinreichend Rechnung getragen worden, dass es sich bei den neuen Anlagen um 6 MW mit einem Schalleistungspegel von 108-110 dB(A) handelt und die neuen Anlagen eine Höhe von 200 m - 235 m haben, mit der Folge, dass die "Schallbodendämpfung" zumindest im flachen linksrheinischen Gebiet erheblich minimiert ist (je höher die Anlage, desto weniger Bodendämpfung, desto lauter die Anlage auch in weiterer Entfernung; Uppenkamp und Partner-Studie).*

*Darüber hinaus ist angekündigt, dass die Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) eine neue Prognoseberechnung "Schall von Windenergieanlagen" im Herbst veröffentlichen wird. Deren aus der Vorabveröffentlichung erkennbaren strengeren Vorgaben sind in die Planung nicht mit eingeflossen, wären aber bis zur Entscheidung über den Regionalplan in die Festlegung von Windvorrangzonen mit einzubeziehen.*

*Die Landesregierung beabsichtigt darüber hinaus den LEP hinsichtlich des oben dargestellten Ziels 10.2-2 und Grundsatzes 10.2-3 zu ändern. Es ist insbesondere beabsichtigt, die Verpflichtung zur Ausweisung von Windvorrangzonen ebenso aufzuheben wie die Privilegierung der Windenergieerzeugung im Wald. Darüber hinaus soll zukünftig ein Mindestabstand von 1.500 m von neuen Windenergieanlagen zu reinen und allgemeinen Wohngebieten vorgesehen werden.*

*Der Regionalrat beabsichtigt den Regionalplan (RPD) Ende des Jahres 2017 zu beschließen. Bis dahin werden schon aus verfahrensrechtlichen Gründen die oben dargestellten Änderungen des LEP nicht in Kraft getreten sein.*

*Ein Abwarten der Änderungen des LEP kommt indes nicht in Betracht, da in den Städten und Gemeinden dringend zusätzliche ASB- und GIB-Flächen benötigt werden um dem bestehenden Siedlungsdruck begegnen zu können und die dynamische wirtschaftliche Entwicklung der Planregion nicht zu gefährden.*

*Der Regionalrat kündigt daher an, dass er die Regelungen zur Windenergie einschließlich der Festlegung von Windvorrangzonen und Windvorbehaltszonen nach Änderung des LEP im Rahmen eines Regionalplanänderungsverfahrens kritisch überprüft und ggf. neu regeln wird. Der Regionalrat weist ausdrücklich darauf hin, dass Ergebnis der Prüfung auch der*

---

<sup>1</sup> Hinweis der Regionalplanungsbehörde: Die Zahl ist nicht mehr korrekt. Sie bezieht sich auf einen alten Stand vor weiteren geplanten Kürzungen – siehe nachstehende Seiten – im Reichswald und in Grevenbroich (nordöstlich Hydro Aluminium und in der Umgebung des interkommunalen GIB-Z Jüchen/Grevenbroich).

*generelle Verzicht auf die Ausweisung von Windvorrangzonen und Windvorbehaltszonen sein kann.“*

Ferner wird an dieser Stelle der Umfang der Windenergiebereiche thematisiert.

Der Gesamtumfang der für den RPD derzeit vorgesehenen Windenergiebereiche (2. Entwurf – gemäß 2. Beteiligung – unter Einrechnung der nachstehend für die 3. Beteiligung vorgesehenen Darstellungsänderungen) beträgt nur knapp zwei Drittel der im Grundsatz 10.2-3 des LEP NRW genannten 3.500 ha für das Planungsgebiet Düsseldorf (ca. 2.243 ha).

Seitens der Regionalplanung wird dieser LEP-Grundsatz auch berücksichtigt, aber die Unterschreitung wird dennoch als sachgerecht begründet angesehen.

Denn a) die harten und weichen Tabukriterien gemäß der 2. Fassung der Begründung zum RPD (Begründung aus der 2. Beteiligung; siehe [http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/planen\\_bauen/regionalplan/rpd\\_2e\\_062016.html](http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/rpd_2e_062016.html)) sind hinreichend gewichtig und b) die Gründe für den Ausschluss von Bereichen außerhalb der Bereiche mit harten und weichen Tabukriterien sind jeweils hinreichend gewichtig. Diese Ausschlussgründe sind zu ersehen aus der 2. Fassung der Begründung zum RPD (Begründung aus der 2. Beteiligung; siehe [http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/planen\\_bauen/regionalplan/rpd\\_2e\\_062016.html](http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/rpd_2e_062016.html)), soweit sie nicht durch die nachfolgenden Unterlagen standörtlich aktualisiert (insb. weitere Bereiche begründet ausgeschlossen) worden sind.

Dabei ist zu bedenken, dass die Vorgaben im LEP NRW aus einer Potenzialstudie des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) abgeleitet wurden (siehe Erläuterungen zum LEP NRW) – auch wenn nur ein Teil des entsprechenden regionalen Potenzials im LEP-Grundsatz vorgegeben wurde. In dieser LANUV-Potenzialstudie wurden jedoch viele Aspekte, die regionalplanerisch in der Planungsregion Düsseldorf sinnvoller Weise – ggf. standörtlich zumindest zusammen mit anderen Gründen – zu einem Ausschluss führen sollten oder im Rahmen des Abwägungsspielraumes des Regionalrates führen können, nicht oder für die Ebene der Raumordnung nicht hinreichend berücksichtigt.

Dazu zählt beispielsweise die Thematik des Landschaftsbildes im Reichswald, dessen Bedeutung Mitte 2016 vom LANUV als sehr hoch eingestuft wurde – während die Potenzialstudie des LANUV für die Reichswald-Kommunen im NRW-Leitszenario noch in sehr großem Umfang Potenziale ermittelt hatte – die vom Ansatz der Studie her zu großen Teilen im Reichswald verortet gewesen sein müssen.

Dazu zählt aber u.a. auch die Thematik der Luftsicherheit, die in der LANUV-Potenzialstudie nur rudimentär berücksichtigt wurde – während sie im Rahmen der regionalplanerischen Abwägung sachgerechter Weise zu umfangreichen Ausschlüssen gerade in der hiesigen Planungsregion führt.

Darüber hinaus geht in die Abwägung ein, dass in der hiesigen Planungsregion auch außerhalb der Windenergiebereiche über die Bauleitplanung oder Zulassungen Windenergieanlagen großer Raum eingeräumt wird. Dass es außerhalb der

Windenergiebereiche noch weitere Standorte gibt, setzt der LEP NRW gemäß den Erläuterungen zwar voraus, aber in der hiesigen Region sind dies Standorte in beträchtlichem Umfang (vgl. <http://www.energieatlasnrw.de/site/>).

Diese Anlagen außerhalb können zudem beim Ziel 10.2-2 des LEP NRW eingerechnet werden, denn sie vermindern die entsprechende Notwendigkeit Vorranggebiete zur Zielerreichung (zukünftige Stromanteile) in den Regionalplänen darzustellen. Ebenso sind die vorstehend nur skizzierten Ausschlussgründe (Kriterien und Einzelstandortbegründungen) für Windenergieanlagen einzubeziehen, denn da diese sachgerecht sind, ist das regionale Potenzial entsprechend gemindert. Seitens der Regionalplanung wird der aktuelle Planungsstand auch als vereinbar mit dem entsprechend beachteten Ziel 10.2-2 des LEP NRW eingestuft.

### **Hinweise (Lesehilfe)**

Soweit nachfolgend Bereichskürzel wie „*Vie\_WIND\_003*“ verwendet werden, sind dies Kürzel entsprechend Kapitel 7.2.15.Anlage 2 der Begründung (2. Fassung) zum RPD aus der vorhergehenden und abgeschlossenen 2. Beteiligung zum RPD oder entsprechende auf Basis der Systematik des Kapitels 7.2.15 weiterentwickelte Kürzel (z.B. durch neue Anhänge wie „A“ und „B“ weiter untergliedert aufgrund entsprechender Streichungserfordernisse für Teilbereiche von bisherigen größeren Bereichen).


[http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/planen\\_bauen/regionalplan/rpd\\_2e\\_062016.html](http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/rpd_2e_062016.html) (Zugriff am 02.07.2017)

Ohnehin gilt generell, dass die 2. Fassung der Begründung aus der 2. Beteiligung gemeint ist, wenn von Kap. 7.2.15 der Begründung gesprochen wird, hiermit.

Die Unterlagen aus der damaligen 2. Beteiligung können – wie bei allen Ausschnitten – auch zur weiteren Verortung und Umfeldbetrachtung genutzt werden.

## Ä3BT-W-Mönchengladbach Nr. 01

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:


Der Windenergiebereich Mön\_Wind\_006/Mön\_WIND\_009 wird verkleinert gegenüber dem Stand aus der 2. Beteiligung. Grund dafür ist, dass südliche Teilbereiche aufgrund des Braunkohlenabbaus und insb. der Lage im Sicherheitsbereich nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit für eine Windenergienutzung geeignet sind. Deshalb fällt der größere Teil von Mön\_WIND\_009 weg. Der in weggefallene Bereich von 009 wird bezeichnet als Mön\_WIND\_009-B und der verbleibende als Mön\_WIND\_009-A.

Die vorstehenden Argumente sind gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.


Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Mönchengladbach Nr. 02

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)


### **Begründung:**

Nordöstlich des bisher geplanten Windenergiebereichs Mön\_WIND\_005 ist aufgrund des neuen Bedarfsplans für die Bundesschienenwege ein neuer Schienenweg im Regionalplan darzustellen. Daraus ergibt sich ein Abstandserfordernis für den Windenergiebereich gemäß Kap. 7.2.15. Anlage 1 W.R.13 der Begründung zum 2. Entwurf. Dieses wurde bei der geänderten Darstellung entsprechend umgesetzt und der Bereich 005 im Nordosten etwas verkleinert in 005-A (005-B fällt weg).


Siehe ansonsten zum bisherigen Gesamtbereich Mön\_WIND\_005 die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## **Ä3BT-W-KÜ-Grevenbroich – Rommerskirchen Nr. 01**

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### **Begründung:**

Die Planänderung (Streichung von Grev\_WIND\_003 und Rom\_WIND\_022-A) ergibt sich aus einem Bündel von Argumenten, die alleine nicht tragen würden, aber in der Summe schon:

- Es ist innerhalb des Stadtgebietes von Grevenbroich und auch des Gebietes von Rommerskirchen unter Einbeziehung des Umfeldes einer der landschaftlich hochwertigsten Standorte.
- Umgebend sind gleich mehrere kulturlandschaftlich und historisch wertvolle Gebäude und Bereiche (Schloss, Kloster, Haus Horr, Hofanlagen, Bahndamm) vorhanden, die in ihrer Wahrnehmung gestört werden würden.
- In diesem Kontext wird auch auf die bereits in der 2. Fassung der Begründung vermerkte sehr kritische Stellungnahme des Landschaftsverbandes Rheinland vom 27.03.2015 zu „Windenergiebereichen südlich Neukirchen“ verwiesen (wenngleich sich diese auf den noch etwas größeren Windenergiebereich dort aus der 1. Beteiligung bezog).

#### Windenergiebereich südlich Neukirchen (Blatt 24):

Durch den geplanten Windenergiebereich sind der historisch geprägte und gewachsene Kulturlandschaftsbereich „Hofanlagen bei Neukirchen“ in Grevenbroich, Rommerskirchen und Dormagen (HKLB 204 des LVR-FB KL RPD) sowie der Archäologische Bereich „Jülicher Lössbörde“ (AB XXVIII des LVR-FB KL RPD) betroffen. Durch die intensive, seit rund siebentausend Jahre andauernde Besiedlung und Nutzung sind zahlreiche archäologische Fundplätze wie Siedlungen, Landgüter, Gräberfelder und Nutzungsräume erhalten. Der Kulturlandschaftsbereich ist geprägt durch das besondere Landschaftsgefüge mehrerer Hofanlagen und Adelssitze des 18. und 19. Jahrhunderts (Lübisrath, Gubisrath 4, Gubisrath 6 mit Burgwüstung, Haus Horr). Die historischen Anlagen sowie die landschaftlichen Strukturen und Elemente sind zu sichern und die Einbindung der in sich geschlossenen Höfe in die freie agrarisch geprägte Landschaft zu wahren. Der geplante Windenergiebereich würde in seinem östlichen Teil dieses Gefüge und die prägenden historischen Merkmale erheblich, insbesondere bezogen auf das Baudenkmal *Haus Horr*, wesentlich stören. Das Herrenhaus von Haus Horr ist ein *Maison des plaisance*, 1738 in architektonischer Anlehnung an das kurfürstliche Schloss Falkenlust errichtet und Michel Leveilly zugeschrieben. Das Herrenhaus und die kleine barocke Schlosskapelle gegenüber der Zufahrt sind durch eine Allee verbunden; vom ehemaligen Park mit verlandeten Wasseranlagen sind Reste erhalten. Die in sich geschlossene Gutsanlage ist in ihrer Einbindung in die freie agrarische Landschaft und mit ihren landschaftlichen Elementen und Strukturen zu bewahren. Das Potential des Baudenkmals für zur Erhaltung angemessene Nutzungen würde erheblich eingeschränkt.

Wir empfehlen dringend, den Windenergiebereich mindestens um die östliche Hälfte zu verkleinern.


- Es ist ein Raum mit starker Erholungsnutzung.
- Es besteht keine nennenswerte Vorbelastung.
- In Grevenbroich sind in Relation zum kommunalen Gebiet relativ viele Bereiche vorgesehen und es gäbe kaum größere Bereiche im Osten rund um die zentralen Ortslagen, von denen WEA nicht deutlich wahrnehmbar wären.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Auf die durch die Streichung von Grev\_WIND\_003 und Rom\_WIND\_022-A prinzipiell (da Wegfall des Streichungsgrundes der 2.500 m zu Grev\_WIND\_003 gemäß der Sonderregelung in Kap. 7.2.15.3.10 der Begründung, 2. Fassung) denkbare Darstellung von Flächen rund um Muchhausen (Grev\_WIND\_004, Rom\_WIND\_001, Rom\_WIND\_026) nördlich der L69 wurde ebenfalls verzichtet. Gründe dafür sind, dass die L69 hier eine klare Zäsur darstellt und auch hier Rücksicht genommen werden soll auf die kulturlandschaftlich wertvolleren Bereiche (Hofanlagen wie Haus Busch, Kloster, Schloss, Bahndamm) und die dortige Erholungsnutzung. Auch gilt hier entsprechend, dass dort keine nennenswerte Vorbelastung besteht und in Grevenbroich in Relation zum kommunalen Gebiet relativ viele Bereiche vorgesehen sind. Zudem gäbe es bei einer Nutzung des Raumes nördlich der L69 kaum größere Bereiche im Osten des Stadtgebietes rund um die zentralen, großen Ortslagen, von denen WEA nicht deutlich wahrnehmbar wären.

Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W- KÜ-Goch – Kranenburg Nr. 01



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:

Die Windenergiebereiche Goc\_WIND\_003-A und Kra\_WIND\_010 werden gestrichen gegenüber dem Stand aus der 2. Beteiligung. Dies ergibt sich aus einem Bündel mehrerer Argumente:

- Es besteht weit überwiegend eine Lage in einer Wassergewinnung mit erhöhten Nitratwerten (ca. zwischen 20 und 30 mg Nitrat/l). Weitere entsprechende Risiken durch Standorte im Wald (Inanspruchnahme von Waldböden hierfür besonders kritisch) sollen im Sinne des Vorsorgeansatzes – in einer Gesamtbetrachtung zusammen mit den nachstehenden sonstigen thematischen Gründen gegen das Vorhaben – vermieden werden, auch wenn die Effekte durch WEA-Errichtungen – bei Nutzung aller sachgerechten Minderungsmöglichkeiten – voraussichtlich gering sein dürften. Denn die dortigen neuen Brunnen der Gewinnung Reichswald (außerhalb der festgesetzten WSG) sind erforderlich um durch Mischung der Wässer mit dem im WSG Reichswald gewonnenen Wasser hinreichend sicher einen Nitratwert unterhalb des Grenzwertes von 50 mg/l einzuhalten.
- Die Belastung des Landschaftsbildes und des Kulturräumes wäre gravierend. Hier ist auch auf eine Landschaftsbildbewertung des LANUV vom Sommer 2016 hinzuweisen, die dem Reichswald insgesamt eine sehr hohe Bedeutung („sehr hoch“) zumisst (wenngleich eine innergebietliche Differenzierung z.B. nach Baumarten fehlt).
- Von besonderer Bedeutung ist zudem, dass der Reichswald das größte zusammenhängende Waldgebiet des Niederrheins ist und aufgrund der Lage auf dem niederrheinischen Höhenzug in Teilen deutlich aus der umgebenden Landschaft herausragt.
- In diesem Kontext wird auch auf die bereits in der 2. Fassung der Begründung vermerkte sehr kritische Stellungnahme des Landschaftsverbandes Rheinland vom 27.03.2015 zu Windenergiebereichen im Reichswald verwiesen (wenngleich sich diese auf noch deutlich größere Windenergiebereichsdarstellungen aus der 1. Beteiligung bezog): „Der geplante Windenergiebereich Reichswald tangiert den historisch geprägten und gewachsenen Kulturlandschaftsbereich „Reichswald“ (HKL B 023 des LVR-FB KL RPD) und den Archäologischen Bereich „Reichswald / Gocher Heide“ (AB VI des LV-FB KL RPD). Es handelt sich beim Reichswald um den bedeutenden Rest eines großen Waldgebietes mit Relikten der

Waldentwicklung (Niederwald, Jagen, Meilerplätze, Pfalzdorfer Waldbahn), der Territorial- und Kriegsgeschichte (Schanzen und Stellungen des Ersten Weltkriegs, zahlreiche Überreste des zweiten Weltkriegs). Hier haben sich weiterhin urgeschichtliche, römische und mittelalterliche Besiedlungs- und Nutzungsareale, großflächige Grabhügelfelder erhalten. Wir empfehlen dringend, auf die Ausweisung des Windenergiebereichs zu verzichten.“


- Durch die Streichung werden entsprechende Beeinträchtigungen des grenzüberschreitenden Biotopverbundes vermieden.
- Beeinträchtigungen der Erlebbarkeit der besonderen Geomorphologie des Reichswaldes (insb. im Bereich der Stauchmoräne) werden vermieden.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Siehe ansonsten zu diesen Bereichen Goc\_WIND\_003-A und Kra\_WIND\_010 die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).


### Ä3BT-W-Geldern Nr. 01

bisherige Darstellung\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

neue Darstellung\*\*



\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

#### Begründung:

Der Windenergiebereich Gel\_WIND\_001 wird verkleinert gegenüber dem Stand aus der 2. Beteiligung. Denn gemäß der Mitteilung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur in den Nachrichten für den Luftverkehr vom 19.10.2016 ist grundsätzlich in einem Radius vom 2 km um Pflichtmeldepunkte von einer Gefährdung des an- und abfliegenden Luftverkehrs auszugehen. Auf Basis dessen wird seitens der Regionalplanung keine hinreichend realistische Option mehr für erfolgreiche WEA-Neuzulassungen in dem Bereich von 2 km um den Pflichtmeldepunkt östlich von Gel\_WIND\_001 gesehen. Der Windenergiebereich war daher entsprechend zu reduzieren (der in der Abbildung weggefallene Bereich wird bezeichnet als Teilbereich Gel\_WIND\_001-B; der verbleibende Teil ist Gel\_WIND\_001-A).

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Geldern Nr. 02

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:


Der Windenergiebereich Gel\_WIND\_004 wird verkleinert gegenüber dem Stand aus der 2. Beteiligung. Die Reduzierung liegt begründet in dem am Standort nun für Windenergieanlagen vorgesehenen Puffer von 200 m um die bestehende Wasserschutzzone (WSZ) I (der in der Abbildung von Gel\_WIND\_004 weggefallene Bereich wird bezeichnet als Teilbereich Gel\_WIND\_004-B und der im RPD-Entwurf verbleibende als Gel\_WIND\_004-A). Dies dient standörtlich dem vorsorgenden Grundwasserschutz. Damit wird der Schutz z.B. für den Fall von Havarien erhöht, aber es werden auch Belastungen durch Eingriffe in den Untergrund im Nahbereich der Brunnen sinnvoll reduziert.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.


Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Goch Nr. 01

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:

Die Windenergiebereiche Goc\_WIND\_005 und Goc\_WIND\_006 werden gestrichen gegenüber dem Stand aus der 2. Beteiligung. Dies ergibt sich aus einem Bündel mehrerer Argumente.

- Die Nitratbelastung ist hier bei der per WSG-VO geschützten Wassergewinnung Reichswald nach Angaben der Höheren Wasserbehörde (Dez. 54 im Hause) bereits in der Nähe des Grenzwertes vom 50 mg/l (zwischen 40 und 50 mg/l). Auch bei den Teilbereichen der zuvor geplanten Windenergiebereiche Goc\_WIND\_005 und Goc\_WIND\_006, die westlich der WSZ Reichswald liegen, besteht fast vollständig (bis auf etwas mehr als 1 ha in 006) eine Lage in einer Wassergewinnung mit erhöhten Nitratwerten. Das dortige – etwas weniger belastete Wasser – wird zudem zur Mischung benötigt, um sicher unter 50 mg/l zu sein (siehe oben Aussagen bei Goc\_WIND\_003-A und Kra\_WIND\_010). Weitere entsprechende Risiken durch Standorte im Wald (Inanspruchnahme von Waldböden hierfür besonders kritisch) sollen im Sinne des Vorsorgeansatzes – in einer Gesamtbetrachtung zusammen mit den nachstehenden sonstigen thematischen Gründen gegen das Vorhaben – vermieden werden, auch wenn die Effekte durch WEA-Errichtungen – bei Nutzung aller sachgerechten Minderungsmöglichkeiten – voraussichtlich gering sein dürften.
- Die Belastung des Landschaftsbildes und des Kulturräumes wäre gravierend. Hier ist auch auf eine Landschaftsbildbewertung des LANUV vom Sommer 2016 hinzuweisen, die dem Reichswald insgesamt eine sehr hohe Bedeutung („sehr hoch“) zumisst (wenngleich eine innergebietliche Differenzierung z.B. nach Baumarten fehlt). Zu bedenken ist zudem, dass der Reichswald das größte zusammenhängende Waldgebiet des Niederrheins ist und aufgrund der Lage auf dem niederrheinischen Höhenzug in Teilen deutlich aus der umgebenden Landschaft herausragt.
- In diesem Kontext wird auch auf die bereits in der 2. Fassung der Begründung vermerkte sehr kritische Stellungnahme des Landschaftsverbandes Rheinland vom 27.03.2015 zu Windenergiebereichen im Reichswald verwiesen (wenngleich sich diese auf noch deutlich größere Windenergiebereichsdarstellungen aus der 1. Beteiligung bezog): „Der geplante Windenergiebereich Reichswald tangiert den historisch geprägten und gewachsenen Kulturlandschaftsbereich „Reichswald“ (HKLB 023 des

LVR-FB KL RPD) und den Archäologischen Bereich „Reichswald / Gocher Heide“ (AB VI des LV-FB KL RPD). Es handelt sich beim Reichswald um den bedeutenden Rest eines großen Waldgebietes mit Relikten der Waldentwicklung (Niederwald, Jagen, Meilerplätze, Pfalzdorfer Waldbahn), der Territorial- und Kriegsgeschichte (Schanzen und Stellungen des Ersten Weltkriegs, zahlreiche Überreste des zweiten Weltkriegs). Hier haben sich weiterhin urgeschichtliche, römische und mittelalterliche Besiedlungs- und Nutzungsareale, großflächige Grabhügelfelder erhalten. Wir empfehlen dringend, auf die Ausweisung des Windenergiebereichs zu verzichten.“

- Durch den Wegfall werden Beschränkungen für den artenbezogenen Zugang zum zentralen FFH-Gebiet im Reichswald vermieden.
- Beeinträchtigungen der Erlebbarkeit der besonderen Geomorphologie des Reichswaldes werden vermieden.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Siehe ansonsten zu diesen Bereichen Goc\_WIND\_005 und Goc\_WIND\_006 die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Goch Nr. 02

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:

Der Windenergiebereich Goc\_WIND\_013 wird verkleinert gegenüber dem Stand aus der 2. Beteiligung. Die Reduzierung liegt begründet in dem am Standort nun für Windenergieanlagen vorgesehenen Puffer von 200 m um die Wasserschutzzone I (der in der Abbildung weggefallene Bereich von Goc\_WIND\_013 wird bezeichnet als Teilbereich Goc\_WIND\_013-B und der verbleibende kleine Teil als Goc\_WIND\_013-A). Dies dient standörtlich dem vorsorgenden Grundwasserschutz.

Damit wird der Schutz z.B. für den Fall von Havarien erhöht, aber es werden auch Belastungen durch Eingriffe in den Untergrund im Nahbereich der Brunnen sinnvoll reduziert.


Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

# Ä3BT-W-Kranenburg Nr. 01 und Nr. 02


(Hinweis: Nr. 01 ist die östlichere Änderung und Nr. 02 die westlichere Änderung)

bisherige Darstellung\*




\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

neue Darstellung\*\*




\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

bisherige Darstellung\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

neue Darstellung\*\*



\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

**Begründung:**

Die Windenergiebereiche Kra\_WIND\_005-A und Kra\_WIND\_006 werden gestrichen gegenüber dem Stand aus der 2. Beteiligung.

Der Regionalrat hat sich in der Klausurtagung vom 29.06.2017 bis 30.06.2017 eingehend mit diesem Standort befasst. Prinzipiell wäre sowohl eine Entscheidung für den Windenergiebereich, als auch eine Entscheidung gegen den Standort innerhalb des Abwägungsspielraumes gewesen.

In der Abwägung entscheidet sich der Regionalrat jedoch gegen die Darstellung. Dies ergibt sich aus einem Bündel mehrerer Argumente in summarischer Betrachtung.

- Die Belastung des Landschaftsbildes und des Kulturraumes wäre gravierend. Hier ist auch auf eine Landschaftsbildbewertung des LANUV vom Sommer 2016 hinzuweisen, die dem Reichswald insgesamt eine sehr hohe Bedeutung („sehr hoch“) zumisst (wenngleich eine innergebietliche Differenzierung z.B. nach Baumarten fehlt).
- Von besonderer Bedeutung ist zudem, dass der Reichswald das größte zusammenhängende Waldgebiet des Niederrheins ist und aufgrund der Lage auf dem niederrheinischen Höhenzug in Teilen deutlich aus der umgebenden Landschaft herausragt.
- In diesem Kontext wird auch auf die bereits in der 2. Fassung der Begründung vermerkte sehr kritische Stellungnahme des Landschaftsverbandes Rheinland vom 27.03.2015 zu Windenergiebereichen im Reichswald verwiesen (wenngleich sich diese auf noch deutlich größere Windenergiebereichsdarstellungen aus der 1. Beteiligung bezog): *„Der geplante Windenergiebereich Reichswald tangiert den historisch geprägten und gewachsenen Kulturlandschaftsbereich „Reichswald“ (HKL B 023 des LVR-FB KL RPD) und den Archäologischen Bereich „Reichswald / Gocher Heide“ (AB VI des LV-FB KL RPD). Es handelt sich beim Reichswald um den bedeutenden Rest eines großen Waldgebietes mit Relikten der Waldentwicklung (Niederwald, Jagen, Meilerplätze, Pfalzdorfer Waldbahn), der Territorial- und Kriegsgeschichte (Schanzen und Stellungen des Ersten Weltkriegs, zahlreiche Überreste des zweiten Weltkriegs). Hier haben sich weiterhin urgeschichtliche, römische und mittelalterliche Besiedlungs- und Nutzungsareale, großflächige Grabhügelfelder erhalten. Wir empfehlen dringend, auf die Ausweisung des Windenergiebereichs zu verzichten.“*
- Durch die Streichung werden entsprechende Beeinträchtigungen des grenzüberschreitenden Biotopverbundes vermieden (insb. Ketelwald-NL, Koningsven – De Diepen).
- Es besteht weit überwiegend eine Lage in einer Wassergewinnung mit erhöhten Nitratwerten. Weitere entsprechende Risiken durch Standorte im Wald (Inanspruchnahme von Waldböden hierfür besonders kritisch) sollen im Sinne des Vorsorgeansatzes – in einer Gesamtbetrachtung zusammen mit den nachstehenden sonstigen thematischen Gründen gegen das Vorhaben – vermieden werden, auch wenn die Effekte durch WEA-Errichtungen – bei Nutzung aller sachgerechten Minderungsmöglichkeiten – voraussichtlich gering sein dürften.
- Beeinträchtigungen der Erlebbarkeit der besonderen Geomorphologie des Reichswaldes (insb. im Bereich der Stauchmoräne) werden vermieden.

Die vorstehenden Argumente werden in der Summe durch den Regionalrat sachgerecht höher bewertet, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.


Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Weeze Nr. 01

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:

Der Windenergiebereich Wee\_WIND\_002 wird gestrichen gegenüber dem Stand aus der 2. Beteiligung. Denn gemäß der Mitteilung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur in den Nachrichten für den Luftverkehr vom 19.10.2016 ist grundsätzlich in einem Radius vom 2 km um Pflichtmeldepunkte von einer Gefährdung des an- und abfliegenden Luftverkehrs auszugehen. Auf Basis dessen wird seitens der Regionalplanung keine hinreichend realistische Option mehr für erfolgreiche WEA-Neuzulassungen in dem Bereich von 2 km um den Pflichtmeldepunkt westlich von Wee\_WIND\_002 gesehen. Der Windenergiebereich war daher zu streichen.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Grevenbroich Nr. 01

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:

Gründe für die Streichung sind, dass der Bereich (Grev\_WIND\_001 und Grev\_WIND\_035) relativ nah an einem nordöstlich gelegenen kommunenübergreifenden Windenergiebereich und dort zum Teil auch bestehenden Anlagen liegt. Aufgrund der Vorbelastung und der Größe hat dieser nordöstliche Bereich Priorität.


Auf Grev\_Wind\_001 und Grev\_Wind\_035 soll in Abänderung der bisherigen Bewertung verzichtet werden, damit nicht mit und für einen relativ kleinen Windenergiebereich eine zusätzliche Belastung im nordwestlichen kommunalen Gebiet entsteht. In dieser Entscheidung geht ein, dass rund um die ASB in Grevenbroich weiterhin bereits relativ viele Windenergiebereiche vorgesehen sind und insoweit nur wenige Standorte gegeben sind, von denen aus WEA nicht wahrnehmbar sind. Hier soll die Entscheidung gegen die ohnehin nur wenige WEA zulassenden Bereiche (Flächengröße und Richtfunkthematik; Thema in V-1152-2015-03-26/61-A, V-1152-2016-10-04/53) Grev\_Wind\_001 und Grev\_Wind\_035 zur Entlastung in einem landschaftlich werthaltigen Bereich beitragen. Denn z.B. auch das Schloß Dyk und das Kloster Sank Niklas profitieren von dieser Entscheidung – wenngleich das alleine nicht für eine Streichung gereicht hätte.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.


Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Grevenbroich Nr. 02

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### **Begründung:**

Eine Regionalplandarstellung als Vorranggebiet birgt ggf. Gefahren für den Testfeldbetrieb beim Austausch von WEA, da bei einer BImSchG-Genehmigung nach dem „Windhundprinzip“ ggf. auch Standorte im regionalplanerischen Vorranggebiet aber jenseits der vom Testfeldbetrieb her vorgesehenen Standorte zugelassen werden könnten.

Das würde den Testfeldbetrieb stören und dies soll verhindert werden. Denn der Testfeldbetrieb ist hier gewichtiger (Wertschöpfung und Bedeutung für den generellen Ausbau der Windenergienutzung über den Standort hinaus), als die Argumente, die für eine Darstellung sprechen (u.a. lokale Sicherung der Fläche für Zwecke der klimaschonenden Windenergienutzung per RPD; siehe Kap. 7.2.15 der Begründung zum 2. Entwurf).

Daher wird auf die Darstellung von Grev\_WIND\_011 und Grev\_WIND\_037 verzichtet, denn die insoweit unkritischen Bereiche im engeren Bereich des Testfeldes wären unter 10 ha groß und dies ist auf der Ebene der Regionalplanung zu gering (siehe Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war).

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Grevenbroich Nr. 03

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:


Mit der Streichung werden bzgl. Grev\_WIND\_036, Grev\_WIND\_002 und Neu\_WIND\_002 die Abstände nach Südwesten vergrößert, um a) dem dortigen ASB, der zur 2. Beteiligung vergrößert worden war, Rechnung zu tragen und b) dem nach der Erörterung neu vorgesehenen Sondierbereich für ASB (nun auch hier jeweils ein Standardabstand von 800 m Abstand gemäß Kap. 7.2.15 der Begründung, 2. Entwurf; Anlage 1). Gestrichen werden hier die Bereiche Grev\_WIND\_036 und Grev\_WIND\_002-B. Es verbleiben Grev\_WIND\_002-A und der unter einem ha große Bereich Neu\_WIND\_002.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Grevenbroich Nr. 04

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:

Die Planänderung (Streichung von Grev\_WIND\_005) ergibt sich aus einem Bündel von Argumenten, die alleine nicht tragen würden, aber in der Summe schon. Sie gelten auch für den weiterhin vorgesehenen Ausschluss von Grev\_WIND\_026 (Letzterer liegt nordöstlich von Grev\_WIND\_005 und zugleich südlich L69), der ansonsten aufgrund des vorstehend bereits begründeten Wegfalls von Grev\_WIND\_003 (südlich Neukirchen) darstellungsfähig gewesen wäre (aufgrund der 2.500 m Mindestabstand-Sonderregelung gemäß Kap. 7.2.15.3.10 der Begründung, 2. Fassung):

Hierzu ist einleitend anzumerken, dass es aufgrund von Hinweisen der Stadt in der Erörterung in Erkrath Mitte Mai 2017 bzgl. der Thematik von Vorbelastungen im Bereich Barrenstein eine erneute Abstimmung mit dem Dezernat 53 der Bezirksregierung Düsseldorf gab – das wiederum auch das LANUV kontaktierte (siehe in diesem Kontext auch Piorr, 2011b gemäß der Literaturliste in der RPD-Begründung, 2. Entwurf). Seitens des Dezernates 53 wurde Folgendes kommuniziert (Mail vom 01.06.2017):

*„Für die Immissionsorte Kreisstraße K10 (IO 10) und Am St. Nikolaus 1 (IO 4) gelten die Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet nach TA Lärm. Der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) nachts wird an beiden Immissionspunkten von den bereits vorhandenen Gewerbebetrieben vollständig ausgeschöpft und liegen sogar um 0,5 dB(A) über dem Immissionsrichtwert.*

*Wie gestern besprochen empfehle ich für den geplanten Windenergiebereich in Grevenbroich nordöstlich von der Firma Hydro unter der Annahme, dass in diesem Windenergiebereich drei Windenergieanlagen mit nächtlichen schallreduzierten Betrieb errichtet werden, einen Abstand von 1000 m zu den o. g. Immissionsorten und dem Ortsteil Barrenstein.*

*Durch den empfohlenen Abstand von 1000 m und einem Betrieb von drei Windenergieanlagen mit nächtlich schallreduzierten Betrieb kann überschlägig davon ausgegangen werden, dass an den Immissionsorten insgesamt eine Immissionsbelastung von ca. 35 dB(A) von den drei Windenergieanlagen einwirkt.*

*Bei der Annahme von einem stark schallreduzierten Nachtbetrieb von 3 Windenergieanlagen reduziert sich der empfohlene Abstand 800 m.*

*Ich empfehle den Abstand für den ganzen Ortsteil von Barrenstein zu übernehmen, da mir keine Erkenntnisse darüber vorliegen, wie hoch dort die Immissionsbelastung ist und welche Gebietseinstufung hier vorliegt.*

*Für die konkrete Gebietseinstufung bitte ich Sie, sich an das Planungsamt der Stadt Grevenbroich zu wenden.*

*Unter der Annahme, dass bis zu 8 Windenergieanlagen mit nächtlichen schallreduzierten Betrieb errichtet werden, vergrößert sich der empfohlene Abstand auf 1260 m. Bei der Annahme von einem stark schallreduzierten Nachtbetrieb von 8 Windenergieanlagen reduziert sich der empfohlene Abstand 1000 m.“*

Des Weiteren wurde seitens der Regionalplanungsbehörde der Frage nach den Gebietseinstufungen bzgl. Barrenstein entsprechend nachgegangen (u.a. FNP-Darstellungen).

Im Ergebnis wurde seitens der Regionalplanungsbehörde zunächst ein Abstand von 1.100 m vorgesehen zum Immissionsort an der K10 südwestlich des Sportplatzes und zu den nördlichsten in FNP-Bauflächen gelegenen Wohngebäuden von Barrenstein.

Dem lag zu Grunde, dass aufgrund der verbleibenden Bereichsgröße bereits bei 3 modernen WEA von einer substantiellen Ausnutzung des Bereiches auszugehen ist und dass jedenfalls 8 Anlagen deutlich unrealistisch sind. Zudem sollte hier kein stark schallreduzierter Nachtbetrieb nötig werden, da dann ein wirtschaftlicher Betrieb der WEA fraglich wäre.

Zu den ca. 1.000 m, die danach für IO 10 gemäß der Empfehlung des Dezernates 53 (Immissionsschutz) anzulegen wären, kam noch ein Zuschlag von ca. 100 m, um Spielräume für die gewerblich-industriellen Nutzungen im Süden bereits ein wenig zu erhöhen.

Bei der Ortslage Barrenstein wurden auch zunächst die 1.100 m angelegt zu den nördlichsten, in gemischten Bauflächen des FNPs gelegenen Wohngebäuden an der Hoeninge Straße – die dem Windenergiebereich dort am nächsten sind. Dies wurde aus Vorsorgegründen vorgenommen, obwohl aufgrund der größeren Entfernung zur südlichen gewerblich-industriellen Nutzung von einer geringeren Vorbelastung auszugehen ist, als bei IO 10. Allerdings sind hier mehr Personen betroffen und unmittelbar angrenzend sind bereits FNP-Wohnbauflächen vorhanden, so dass insgesamt angesichts der generellen nicht unwesentlichen Vorbelastung von Barrenstein ein entsprechend erhöhtes Schutzniveau in dem Teilraum von Barrenstein sachgerecht ist.

Jedoch gab es im Nachgang weitergehende Abstimmungen – u.a. auch in der Klausurtagung des Regionalrates am 29. und 30.06.2017. Hierbei wurde deutlich, dass der Regionalrat im Rahmen seines sachgerechten Abwägungsspielraumes weitergehende Vorkehrungen für eine etwaige spätere immisionsbezogene und vor allem räumliche Erweiterung der gewerblich-industriellen Nutzungsmöglichkeiten östlich von Wevelinghoven wünscht. Dies ist raumordnerisch angesichts des großen wirtschaftlichen Bedeutung bereits des bestehenden GIB-Standortes und speziell der möglichen künftigen Ausweitung des Aluminiumeinsatzes im Fahrzeugbau

(Verbrauchsreduktion durch leichtere Fahrzeuge) auch ein hinreichend gewichtiger Grund.


Diese möglichen Erweiterungen – über bestehende GIB und GIB-Sondierungsbereiche hinaus – könnten, angesichts des höheren landschaftsräumlichen Wertes nördlich der L69, der Vorbelastung südlich der L69 (Belastungsbündelung) und der Vorteile räumlich eng zusammengehöriger Betriebsabläufe, sinnvoller Weise nur südwestlich der L69 liegen und dort in oder in kritischer Nähe zu den zuvor noch verbliebenen Bereichen von Grev\_WIND\_005 und Grev\_WIND\_026.

Zudem gäbe es bei einer Nutzung des Raumes kaum größere Bereiche im Osten des Stadtgebietes rund um die zentralen, großen Ortslagen, von denen WEA nicht deutlich wahrnehmbar wären. Speziell die Bewohner der Siedlungsbereiche nördlich und westlich von Grev\_WIND\_005 und Grev\_WIND\_026 und der bestehenden GIB-Nutzungen wären zudem über resultierende WEA und bestehende bedeutenden GIB-Nutzungen kurz- bis mittelfristig relativ hohen visuellen Belastungen und freiraumbezogenen Einschränkungen ausgesetzt.

Aufgrund der Summe der gewichtigen Argumente ist daher angesichts der ganz speziellen Standortbedingungen ein kompletter Verzicht auf Grev\_WIND\_005 und Grev\_WIND\_026 seitens des Regionalrates gewünscht und auch von seinem Abwägungsspielraum gedeckt (auch angesichts der quantitativen Auswirkungen und der LEP-Vorgaben).

Detaillierte Betrachtungen zu den immissionsbezogenen Auswirkungen von WEA-Anlagen sind hier im Übrigen nicht möglich, da auf der Ebene der Regionalplanung weder Anlagenarten, noch Anlageneigenschaften oder WEA-Betriebsformen (z.B. Schallreduktionen nachts) vorgegeben werden.

## Ä3BT-W-Grevenbroich Nr. 05



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:

Die Streichung von Grev\_WIND\_031-A liegt begründet darin, dass die bestehenden WEA nördlich auf dem Gebiet von Jüchen (im dort verbleibenden Windenergiebereich) bereits erhebliche Teile der bestehenden

Immissionsmöglichkeiten mit Blick auf südöstlich in Grevenbroich und nördlich in Jüchen gelegene Wohnnutzungen ausschöpfen. Weitere WEA in Grev\_WIND\_031-A würden diese Situation verschärfen – wie auch im Beteiligungsverfahren thematisiert wurde. Dies ist besonders kritisch mit Blick auf den östlich gelegenen GIB-Z, denn so wären die Nutzungsmöglichkeiten dort bezogen auf Immissionsmöglichkeiten entsprechend eingeschränkter.


Hinzu kommt, dass langfristig gedacht eine etwaige Südwesterweiterung des GIB-Z eine direkte Flächenkonkurrenz mit den Windenergiebereichsflächen bedeuten würde.

Im Rahmen der Klausurtagung des Regionalrates am 29. und 30.06.2017 wurde vom Regionalrat hier daher eine komplette Streichung des Bereiches Grev\_WIND\_031-A gewünscht. Dies ist aufgrund der vorstehenden gewichtigen Argumente auch nachvollziehbar – und vom Abwägungsspielraum des Regionalrates gedeckt (auch angesichts der quantitativen Auswirkungen und der LEP-Vorgaben).


Detaillierte Betrachtungen zu den immissionsbezogenen Auswirkungen von WEA-Anlagen sind hier im Übrigen nicht möglich, da auf der Ebene der Regionalplanung weder Anlagenarten, noch Anlageneigenschaften oder WEA-Betriebsformen (z.B. Schallreduktionen nachts) vorgegeben werden.

## Ä3BT-W-Jüchen Nr. 01

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:


Die Windenergiebereiche Jüc\_WIND\_002 und Jüc\_WIND\_003 werden gestrichen gegenüber dem Stand aus der 2. Beteiligung. Denn die Regionalplanung kommt – in Kenntnis der Qualitäten der Bereiche Jüc\_WIND\_002 und Jüc\_WIND\_003 für die Windenergienutzung – zum Ergebnis, dass eine entsprechende Schonung des nördlichen Teils der Kommune u.a. zum Zwecke der Naherholung und sozusagen zum Ausgleich für landschaftliche und räumliche Belastungen im Süden nicht nur in der Abwägung vertretbar, sondern auch sachgerecht ist. Dabei floss in die Abwägung auch ein, dass nach neueren Erkenntnissen in Jüchen in rekultivierten Braunkohlenabbaugebieten auch zusätzliche Windenergiebereiche vorgesehen

werden können und sollen (Planänderung). Damit erhöht sich die entsprechende Belastung des südlichen Gemeindegebietes durch Vorhaben der Energieerzeugung und macht eine Schonung des nördlichen Raumes umso sinnvoller. Auch werden dabei die teilräumlichen Beiträge für eine regenerative Energieerzeugung im Planungsraum mit in den Blick genommen.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Siehe ansonsten zu diesen Bereichen die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Jüchen Nr. 02



### **Begründung:**

Die geplanten neuen Darstellungen im Braunkohlenplangebiet ergeben sich zum Teil aus der Untersuchung „Planung und Errichtung des Windparks W216 Garzweiler - Feld auf einer Rekultivierungsfläche des Tagebaus Garzweiler – A44n“ des GEOTECHNISCHEN BÜROS PROF. DR.-ING. H. DÜLLMANN GMBH (Aachen) vom November 2016 Bearbeitungs-Nr.: 16.199 (kann bei Regionalplanungsbehörde während der Beteiligungszeit eingesehen werden; bitte möglichst Termin vereinbaren). Danach ist dort aufgrund des Rekultivierungsfortschritts zeitnah eine Windenergienutzung möglich. Es könne derzeit als unverbindlicher Richtwert von einer Bebaubarkeit des betreffenden Standortes nach einer Liegezeit der Kippe von mindestens 10 Jahren ausgegangen werden. Dies entspricht in Abhängigkeit von der Lage des jeweiligen Teilgebietes einem Zeitpunkt der frühesten Bebaubarkeit von 2018 bis ca. 2025. Siehe dazu die nachstehende Abbildung.




Abb. 2: Lage des Projektgebietes A44n aus [1] mit Darstellung des angenommenen Zeitpunktes der frühesten Bebaubarkeit

Die nördlichen Bereiche mit Jahreszahlen ab 2021 wurden jedoch nicht im Regionalplan vorgesehen. Denn hier bestehen – wie seitens RWE im Rahmen der Erörterung in Erkrath vorgetragen – Konflikte mit den Rekultivierungsplanungen für den Braunkohlenabbau und hier insbesondere Artenschutzmaßnahmen. Ferner wird in Abstimmung mit dem Gutachterbüro für den RPD, Bosch und Partner nach Auswertung der im Nachgang zur Erörterung noch zur Verfügung gestellten Gutachten für den Sonderbetriebsplan Artenschutz vorsorglich auch auf die nördlichen Teile der südlichen Flächen (Jahreszahlen 2018 und 2019) verzichtet, um möglichen Abstandserfordernissen hinsichtlich künftiger Räume für windenergiesensible Vogelarten gerecht zu werden.

Generell gilt zwar, dass die Windenergiebereiche in BSAB nur die Nachfolgenutzungen sind (Ziel 5 in Kap. 5.4.1) und dass damit auch die für den Abbau nötigen Rekultivierungsziele bzgl. des Braunkohlenabbaus ohnehin vorgehen. Insoweit stellt die Windenergieendarstellung die Regelungen für den Braunkohleabbau nicht in Frage. Planerisch-inhaltlich sind die Nachfolgenutzungsregelungen für die nördlichen Bereiche jedoch derzeit konfliktträchtig im Hinblick auf eine Windenergienutzung. Dies kann ggf. mittelfristig im Zuge etwaiger künftiger Regionalplanänderungen erneut überprüft werden.


Im Zuge der Entwurfsänderung erfolgt ferner auch eine Anpassung der Straßendarstellungen im Bereich des Tagebaus an die aktuelle Fachplanung.

Dadurch ergeben sie die derzeit vorgesehenen 2 Teilflächen in dem vorstehenden Ausschnitt.


Der westliche Bereich setzt sich zusammen aus Jüc\_WIND\_024-C und Jüc\_WIND\_014-D. Der östliche setzt sich zusammen aus Jüc\_WIND\_025-B, Jüc\_WIND\_025-A und Jüc\_WIND\_013-C.

### Ä3BT-W-Rommerskirchen Nr. 01

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

#### **Begründung:**

Der Bereich Rom\_WIND\_002 wird aufgrund der Vorbelastung im Bereich Barrenstein und des reinen Wohngebietes im Osten von Barrenstein gestrichen (Planänderung). Dies geschieht unabhängig davon, ob dort letztlich wirklich keine WEA zulassungsfähig wären. Grund sind vielmehr Vorsorgeüberlegungen im Hinblick auf die Anwohner und vor allem auch die Sorge um die Auswirkungen auf die bestehenden und laut FNP und RPD-Entwurf geplanten gewerblich-industriellen Nutzungen im Westen (und ergänzend der Mindestgröße von 10 ha für evtl. etwas weniger kritischere nördliche Bereiche). Hier sollen die Nutzungsmöglichkeiten nicht unnötig weiter beschränkt werden und der Konflikt nicht weiter verschärft werden. Dabei hat die bestehende gewerblich-industrielle Nutzung aufgrund der hohen Wertschöpfung, der Arbeitsplätze und auch aufgrund der zeitlich vorhergehenden Inanspruchnahmen Priorität gegenüber der Darstellung eines Windenergiebereiches. Dieser Ausschlussgrund gilt auch für die 1 ha große Fläche Rom\_WIND\_031.

Hierzu wird auch der nachstehende Auszug aus einer Stgn. des Dezernates 53 der Bezirksregierung vom 17.01.2017 wiedergegeben:

*„Zu ROM\_WIND\_002*

*Im südwestlichen Einwirkungsbereich der geplanten Vorrangzone befindet sich die Ortschaft Barrenstein. Diese ist bereits erheblich durch Geräuschmissionen ausgehend von der im Südwesten bzw. Nordwesten der Ortschaft gelegenen großflächigen Industriezone (Industriegebiet Grevenbroich-Ost und weiteres benachbartes Industriegebiet) sowie von dem ebenfalls im Südwesten gelegenen Windenergieanlagen Vollrather Höhe (7 WEA) vorbelastet. Die Struktur im*


*Industriegebiet Grevenbroich-Ost ist über mehrere Jahrzehnte gewachsen und umfasst zahlreiche immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen der Grundchemie- und Metallindustrie sowie weiterer Branchen. Durch die starke Konzentration der industriellen Nutzung werden die zulässigen Lärmimmissionsrichtwerte bereits ausgeschöpft. Um überhaupt weitere Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen, wurden die zulässigen Beiträge der Lärmimmissionen für einzelne Betreiber in den Ortschaften Allrath und Barrenstein kontingentiert (in dem Richtung Industriegebiet näher gelegenen WA-Gebiet in der Ortschaft Barrenstein (Muchhausener Straße 33 / Ecke Am Kompweg , B-Plan G 121) darf genehmigungsrechtlich bereits jetzt schon durch das Gesamtwerk der Fa. Hyd Aluminium Rolled Products (alle Aluminiumwalz- und lackieranlagen) nur ein Wert von kontingentierten (reduzierten) 37 dB(A) zur Nachtzeit verursacht werden). Darüber hinaus wurde für die Aluminiumwalz- und -lackieranlagen bereits ein langfristiges umfangreiches Lärmsanierungsprogramm durchgeführt; hier sind die Möglichkeiten zur weiteren Geräuschminderung bereits ausgeschöpft. Grundsätzlich würde der Zubau von WEA in der geplanten Vorrangzone ROM\_Wind\_002 die bereits jetzt sehr hohen Anforderungen zum Lärmschutz für die Aluminiumwalz- und -lackieranlagen nochmals verschärfen und weitere Restriktionen der Entwicklungsmöglichkeiten dieses Standortes zur Folge haben. Darüber hinaus bestehen aufgrund dieser hohen Vorbelastung und insbesondere des Schutzanspruches des planungsrechtlich ausgewiesenen WR-Gebiets (Bebauungsplan G 30 mit WR-Gebiet Wevelinghovener Straße und Carl-Herriger-Weg) im Osten der Ortschaft Barrenstein erhebliche Zweifel an der Genehmigungsfähigkeit auch nur einzelner Anlagen. (...)*

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Rommerskirchen Nr. 02

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### **Begründung:**

Die Arrondierung zum vorhandenen Windpark Gohr auf dem Stadtgebiet Dormagen ist zwar ein Aspekt für eine Darstellung der angrenzenden Bereiche Rom\_WIND\_004, Rom\_WIND\_023, Rom\_WIND\_024. Es wird jedoch durch einen Darstellungsverzicht (Planänderung) Rücksicht genommen auf die für den Raumbereich Rommerskirchen und Umgebung relativ hohe lokale Freiraumwertigkeit und Erholungsfunktion des Standortes und seiner unmittelbaren Umgebung. Das Gebiet liegt in unmittelbarer Nähe zum Waldnaturschutzgebiet Knechtsteden in Dormagen sowie zum Regionalen Grünzug, welche beide eine besondere Freiraumfunktion darstellen. Dabei wird in die Betrachtung eingestellt, dass in der Umgebung weitere, großflächige und restriktionsärmere Standorte für eine Darstellung als Windenergiebereiche vorgesehen sind.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.


Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Rommerskirchen Nr. 03

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:

Die Flächen Rom\_WIND\_029 und Rom\_WIND\_035 werden aufgrund einer Gesamtbetrachtung verschiedener Aspekte nicht mehr dargestellt (und Rom\_WIND\_009 weiterhin nicht).

- a) Die Fläche ist eine potenzielle weitere Entwicklungsfläche für eine Feldhamsterpopulation (LANUV Flächenkonzept Feldhamsterförderung) nordwestlich der Hauptortslage und kann bereits heute durch ggf. vorhandene Feldhamster oder Feldhamster aus Wiederansiedlungsvorhaben in der Nähe genutzt werden. Dazu ist zunächst auf den kritischen Status Quo und die besondere Bedeutung von Rommerskirchen hinzuweisen:

*„Für den Feldhamster hat Nordrhein-Westfalen eine besondere Verantwortung, da die Vorkommen in Nordrhein-Westfalen zusammen mit den Beständen in den Niederlanden und Belgien die von anderen mitteleuropäischen Vorkommen isolierte westlichste Teilpopulation der Art bilden. Der Feldhamster gilt in Nordrhein-Westfalen als Leitart der offenen Bördelandschaft des Rheinlandes. (...) Der Feldhamster war ehemals in weiten Teilen der Bördelandschaften des Rheinlandes verbreitet. Seit den 1970er Jahren findet ein beständiger Rückgang statt. Von den seit 2006 noch verbliebenen drei autochthonen Restvorkommen ist aktuell nur noch die Population bei Zülpich vital. Die Bestände in Rommerskirchen und Pulheim zeigen seit 2007 einen starken Bestandsrückgang: (...) Darüber hinaus gibt es in Nordrhein-Westfalen drei instabile und schwankende Vorkommen an der niederländischen Grenze, in die Feldhamster aus niederländischen grenznahen Wiederansiedlungsgebieten einwandern.“*

(Deutscher Rat für Landespflege (Hrsg.), 2014: Bericht zum Status des Feldhamsters (*Cricetus cricetus*) - Zusammengefasst nach Angaben der Bundesländer und Ergebnissen des Nationalen Expertentreffens zum Schutz des Feldhamsters 2012 auf der Insel Vilm, S. 24.)

<https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/skript385.pdf>

(Zugriff am 25.11.2016)

Die Errichtung von WEA kann zu Störungen und Vertreibungen führen, die angesichts der instabilen Population und der Seltenheit in diesem Teilraum westlich der Hauptortslage vermieden werden sollten. Dies gilt, zumal auch so noch große Windenergiebereiche unmittelbar westlich angrenzend verbleiben. Hinzu kommen

– eher kleinräumige Verluste potentiellen Lebensraumes durch Fundamente und ggf. Erschließungseinrichtungen – wobei Letztere ja nach Ausführungen auch Trennwirkungen für die Anlage von Gängen haben könnten. Vgl. das den nachstehenden Auszug aus dem Hamsterschutzkonzept der Stadt Worms:

*„Punktuelle Eingriffe bis etwa 1000 m<sup>2</sup> sind allgemein meist als unerheblich zu beurteilen. Wenn es sich um das Errichten eines Turmes, einer WEA, eines kleinen Gebäudes oder einer kleinen technischen Einrichtung handelt, ist es in der Regel weniger der geringe Flächenverlust an sich, als mehr die temporäre Beeinträchtigung des Lebensraumes durch die Baumaßnahme, die dem Feldhamster schaden können.*

*Zu prüfen ist, ob die neuen Baumaßnahmen sich mit dem Bestand zu einer kritischen Größe addieren. Vor allem in den kleineren Verbreitungsräumen sind solche Störgrößen für die Hamsterpopulation ganzheitlich zu betrachten.“*

*(Stadt Worms, 2013: Feldhamster-Schutzkonzept, S. 22)*

<http://www.worms.de/de->

[wAssets/docs/mein\\_worms/bereich\\_3/umwelt\\_klima/Feldhamsterschutzkonzept.pdf](http://www.worms.de/de-wAssets/docs/mein_worms/bereich_3/umwelt_klima/Feldhamsterschutzkonzept.pdf) (Zugriff am 25.11.2016)

Exkurs: Kleine Teile der Potentiellen Entwicklungsflächen für den Feldhamster in Rom\_WIND\_008 (Südende des Windenergiebereichs Rom\_WIND\_008 nordwestlich der im obigen Regionalplanausschnitt rot dargestellten Straße) werden hingegen nicht gestrichen, da sie ohnehin nördlich eines geplanten Straßenvorhabens liegen, durch welches diese Teilflächen von ROM\_WIND\_008 zu isolierten, nicht funktionsfähigen Restflächen in Bezug auf die Entwicklung/Sicherung eines Feldhamsterstandortes werden würden.

Vor diesem Hintergrund sprechen Vorsorgeerwägungen für einen Verzicht auf die Darstellung – auch wenn fachrechtlich ggf. eine WEA-Zulassung möglich wäre oder sein könnte (mit Auflagen zur Erfassung, ggf. WEA-Standortmodifikationen, Umsiedlung etc.).

- b) Die Fläche befindet sich im Nahbereich zwischen der Hauptortslage Rommerskirchen und Nettesheim. Dadurch wären deutliche visuelle Belastungen bedingt (einschließlich Sichtbeziehungen zwischen den Ortslagen Nettesheim und Rommerskirchen), die durch weitere geplante Windenergiebereiche (insb. unmittelbar westlich) verstärkt würden. Auch etwaige – aktuell nicht anvisierte – künftige Siedlungserweiterungsvorhaben zwischen der Hauptortslage und Nettesheim würden eingeschränkt; wobei dies angesichts der lokalen siedlungsstrukturellen Situation auch im vom hohen Siedlungsdruck betroffenen Großraum von deutlich nachrangiger Bedeutung ist.

Diese Aspekte unter b) alleine würden als Ausschlussgrund für Rom\_WIND\_029, Rom\_WIND\_035 auch deutlich nicht ausreichen.


- c) Es verbleiben große im Vergleich konfliktärmere Bereiche in Rommerskirchen, die für eine RPD-Darstellung als Windenergiebereich vorgesehen sind. Hierbei ist auch der weiterhin vorgesehene nicht geringe lokale Flächenanteil (Windenergiebereiche in Relation zum Gemeindegebiet) einzubeziehen. Gleiches gilt für die mehrpolige lokale Streuung, durch die z.B. in Hinblick auf visuelle Belastungen eine tendenziell größere Belastung der Kommunen resultiert, als wenn eine komplette Konzentration möglich wäre (wobei hier auch der Windenergiebereich in Dormagen an der Grenze zu Rommerskirchen entsprechend mit relevant ist).

d) Für Teile von Rom\_WIND\_009 ist zudem gemäß Sonderregelung in Kap. 7.2.15.3.10 der Abstand zum bereits für WEA genutzten und somit besonders geeigneten Bereich Dor\_WIND\_001 zu gering.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

### Ä3BT-W-Rommerskirchen Nr. 04



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

#### **Begründung:**

Von Rom\_WIND\_028 wird Teil Rom\_WIND\_028-B nun dargestellt (Planänderung), aber der nordöstliche Teil Rom\_WIND\_028-A weiterhin nicht. Rom\_WIND\_028-B ergänzt damit die südwestlich ohnehin schon geplante Windenergiebereichsdarstellung.

Denn auf Basis der zweckmäßigen Sonderregelung in Kap. 7.2.15.3.10 der Begründung liegen nordöstliche Teile von Rom\_WIND\_028 (028-A) trotz der Streichung von Rom\_WIND\_004, Rom\_WIND\_023, Rom\_WIND\_024 (bisheriger Nichtdarstellungsgrund waren die 2.500 m) zu nah an dem bereits für WEA genutzten und somit besonders geeigneten Bereich Dor\_WIND\_001.

Nur die Bereiche (028-B) außerhalb des Abstandes vom 2.500 m zu Dor\_WIND\_001 sollen nun dargestellt werden, da dies nach der Streichung von Rom\_WIND\_004, Rom\_WIND\_023 und Rom\_WIND\_024 vom Abstand her (d.h. den besagten 2.500 m) möglich ist und keine weiteren Ausschlussgründe gegeben sind.

Siehe ansonsten zu diesen Bereichen die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der

Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Rommerskirchen Nr. 05

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:

Prinzipiell gelten auch hier die Ausführungen unter a) bei den Flächen Rom\_WIND\_029 und Rom\_WIND\_035. Allerdings ist hier zu bedenken, dass es bereits eine Vorprägung durch WEA im Bereich Rom\_WIND\_021 gibt, die in der „Waagschale“ die Eignung des Standortes für eine Windenergiebereichsdarstellung erhöht. Hinzu kommt, dass östlich der Hauptortslage ohnehin bereits größere Feldhamster-Vorkommensbereiche und potentielle Entwicklungsflächen gemäß LANUV-Daten bestehen. Vor diesem Hintergrund ist eine Darstellung dieser Bereiche als Windenergiebereiche in der Gesamtabwägung zumindest bzgl. des Hamstertemas weiterhin sachgerecht (Streichungen aufgrund anderer Gründe bleiben unberührt).

Allerdings hat sich bei den geplanten Sondierbereichen für ASB nach der 2. Beteiligung eine Änderung dahingehend ergeben, dass nun ein neuer ASB-Sondierbereich östlich der westlich gelegenen Ortslage vorgesehen ist. In Folge dessen müssen gemäß dem Kriteriengerüst in Kap. 7.2.15 der Begründung die Windenergiebereiche so zurückgenommen werden, dass ein 800 m Abstand gewährleistet ist. Dadurch ergibt sich die vorliegend geplante Teilstreichung (von Rom\_WIND\_019 und Rom\_WIND\_033 werden Rom\_WIND\_019-B und Rom\_WIND\_033-B gestrichen und es verbleiben Rom\_WIND\_019-A und Rom\_WIND\_033-A).

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.


Siehe ansonsten zu diesen Bereichen die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap.

## Ä3BT-W-Brücken Nr. 01

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:

Die Bezirksregierung ist der Frage des rechtlichen Status des Modellflugplatzes in Brüggen noch einmal genauer nachgegangen. Hierzu teilte das Dezernat 26 der Bezirksregierung im März 2017 mit, dass hinsichtlich des Windenergiebereichs Brü\_WIND\_002 zum Teil erhebliche Bedenken bestehen, da hier der nach §6 LuftVG genehmigte Modellflugplatz Brüggen und sein Flugsektor vollständig im Windenergiebereich liegen und der Modellflug hier nicht über eine Aufstiegserlaubnis nach §20 LuftVO sondern durch eine Flugplatzgenehmigung nach §6 LuftVG geregelt ist. Genehmigungen nach §6 LuftVG hätten – anders als Aufstiegsgenehmigungen – einen erhöhten Bestandsschutz. Das Vorliegen dieser Genehmigung für spätere Planungen sei zu beachten. Ergänzend sei für nachgelagerte Planungsebenen auf die Anwendbarkeit des §38 BauGB hinsichtlich isolierter luftrechtlicher Genehmigungen nach §6 LuftVG zu verweisen. Der Windenergiebereich habe daher den genehmigten Flugsektor zuzüglich eines Sicherheitsabstands von 150m freizuhalten. Dies stehe einer Ausweisung des Teilbereichs im Norden des Modellflugplatzes nicht entgegen.

Unabhängig von der Frage, ob es nicht ggf. doch rechtliche Möglichkeiten zur Darstellung eines Windenergiebereiches und zum in Frage stellen der zugelassenen Situation gibt, wird seitens der Regionalplanung die Forderung des Dezernates 26 umgesetzt. Die Gründe dafür sind, dass hier die Modellflugnutzer und der Verein verständlicher Weise ein starkes Vertrauen in die Genehmigung nach §6 LuftVG gesetzt haben. Diesem – gegenüber anderen Modellflugplätzen mit (nur) Aufstiegsgenehmigungen erhöhten – Vertrauen soll Rechnung getragen werden, zumal es sich – was aber alleine nicht ausreichen würde – um einen stark genutzten und überörtlich bedeutsamen Standort handelt.

Zusätzlich ist es aufgrund der standörtlichen Bewertung angezeigt, Brü\_WIND\_002 auch noch durch einen Puffer von 200 m um die Wasserschutzzone I aus Gründen des vorsorgenden Grundwasserschutzes zu verkleinern.

Damit wird der Schutz z.B. für den Fall von Havarien erhöht, aber es werden auch Belastungen durch Eingriffe in den Untergrund im Nahbereich der Brunnen sinnvoll reduziert.

Die verbleibenden Restflächen sind jeweils deutlich unter 10 ha groß.


Daher ist eine komplette Streichung von Brü\_WIND\_002 vorgesehen.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.


Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Kempen Nr. 01

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:

Seit Oktober 2016 gibt es eine Verwaltungsvorschrift, auf Basis derer seitens der Regionalplanung keine hinreichend realistische Option mehr für erfolgreiche WEA-Neuzulassungen in dem Bereich gesehen werden (Mitteilung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur in den Nachrichten für den Luftverkehr vom 19.10.2016). Danach ist grundsätzlich in einem Radius vom 2 km um Pflichtmeldepunkte von einer Gefährdung des an- und abfliegenden Luftverkehrs auszugehen.

Siehe dazu auch die Begründung der Streichung eines Windenergiebereiches in Weeze.

Der Bereich(Kem\_WIND\_001 und Kem\_WIND\_002) soll daher – trotz in größeren Teilen deckungsgleicher FNP-Darstellung – nicht im RPD vorgesehen werden.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Niederkrüchten Nr. 01

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:

Der für eine Streichung vorgesehene Bereich (Nie\_WIND\_016) wird teilweise überlagert von einem Sondierbereich für künftige BSAB und diese Sondierbereiche sind entsprechend Kap. 7.2.15.3.9 und Kap. 7.2.15. Anlage 1, E.R.9 der Begründung – diejenige Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war – in der Regel Ausschlussbereiche. Auch bei diesem Bereich liegen keine gegenteiligen Gründe für eine Darstellung als Windenergiebereich vor. Dies wurde bisher leider übersehen. Die Restfläche außerhalb des Sondierbereiches ist dann gemäß jenem Kapitel 7.2.15 der entsprechenden Begründung zu klein (unter 10 ha). Daher ist der Bereich komplett zu streichen.


Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).



## Ä3BT-W-Schwalmtal Nr. 01

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### **Begründung:**

Sch\_WIND\_001 – als Teil des bisher geplanten Windenergiebereiches – wird mittels eines Puffers von 200 m um die Wasserschutzzone I verkleinert (der gestrichelte Teil ist Sch\_WIND\_001-B und der verbleibende Sch\_WIND\_001-A). Dies dient standörtlich dem vorsorgenden Grundwasserschutz.


Damit wird der Schutz z.B. für den Fall von Havarien erhöht, aber es werden auch Belastungen durch Eingriffe in den Untergrund im Nahbereich der Brunnen sinnvoll reduziert.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Viersen Nr. 01

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:

Vie\_WIND\_002 – als Teil des bisher geplanten Windenergiebereiches – wird mittels eines Puffers von 200 m um die bestehende WSZ I verkleinert (der gestrichelte Teil ist Vie\_WIND\_002-B und der verbleibende Vie\_WIND\_009-A). Dies dient standörtlich dem vorsorgenden Grundwasserschutz.


Damit wird der Schutz z.B. für den Fall von Havarien erhöht, aber es werden auch Belastungen durch Eingriffe in den Untergrund im Nahbereich der Brunnen sinnvoll reduziert.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.


Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).

## Ä3BT-W-Viersen Nr. 02

bisherige Darstellung\*



neue Darstellung\*\*



\*Darstellung gemäß RR-Beschluss vom 23.06.2016

\*\*Derzeit beabsichtigte geänderte Darstellung (3. Beteiligung)

### Begründung:

Vie\_WIND\_003 – als Teil des bisher geplanten Windenergiebereichs – wird mittels eines Puffers von 200 m um die bestehende WSZ I verkleinert (der gestrichelte Teil ist Vie\_WIND\_003-B und der verbleibende Vie\_WIND\_003-A). Dies dient standörtlich dem vorsorgenden Grundwasserschutz.

Damit wird der Schutz z.B. für den Fall von Havarien erhöht, aber es werden auch Belastungen durch Eingriffe in den Untergrund im Nahbereich der Brunnen sinnvoll reduziert.

Die vorstehenden Argumente sind in der Summe gewichtiger, als die aus Kap. 7.2.15 der Begründung in der Fassung der 2. Beteiligung hervorgehenden Gründe für Windenergiebereichsdarstellungen.

Siehe ansonsten zu diesem Bereich die – bzgl. der vorstehenden Änderungen und den vorstehenden Änderungsgründen aber nicht aktuellen – Informationen aus der Begründung, die Teil der Unterlagen zur abgeschlossenen 2. Beteiligung war (Kap. 7.2.15; insb. Anlage 2).